

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** Przebudowa części ogrodzenia przy Galerii Malarstwa A. Karpińskiego  
Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

Adres: Rozwadowska 12  
37-450 Stalowa Wola

Kody CPV:

**Inwestor:** Muzeum Regionalne w Stalowej Woli  
Sandomierska 1  
37-450 Stalowa Wola

**Wykonawca:**

Sporządził: inż. Joanna Konopka  
Sprawdził: mgr inż. Jerzy Konopka  
Data opracowania: 07.2023

Inwestor

Wykonawca

# CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU

**Dane ogólne:** Przebudowa części ogrodzenia przy Galerii Malarstwa A. Karpińskiego  
Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

Lokalizacja obiektu: 37-450 Stalowa Wola  
Rozwadowska 12

## **Charakterystyka techniczna:**

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje przebudowę części ogrodzenia, zabezpieczenie gzymsów i powierzchni zewnętrznych poziomych przed ptakami oraz montaż barierki na parterze budynku galerii malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli polegają-cym na:

- Rozebranie istniejącej bramy wjazdowej oraz furtki,
  - Rozebranie dwóch słupków murowanych,
  - Skucie istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz betonowej,
  - Murowanie słupków ogrodzenia wraz z podmurówką z cegły pełnej szamotowej,
  - Renowacja dwóch skrzydeł ogrodzenia oraz furtki,
  - Montaż pręseł ogrodzenia wraz z furtką,
  - Zabezpieczenie gzymsów oraz parapetów budynku Galerii Alfonsa Karpińskiego za pomocą kolców metalowych,
  - Montaż barierki przy schodach na parterze budynku.
- Prace prowadzone będą na zewnątrz i wewnątrz budynku.

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1		roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 2-31 0803-0300	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 6,31*7,31	m2 m2	46,126	46,126
1.2	KNNR 5 0719-0100	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłuczni o grubości do 15 cm 6,31*7,31	m2 m2	46,126	46,126
1.3	KNNR 5 0719-0300	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości do 15 cm 8*0,5	m2 m2	4,000	4,000
1.4	KNR-SEK 4-01 2008-8101 - ANALOGIA	Demontaż furtki i bramy drewnianej, o powierzchni - do 8 m2 - ANALOGIA BRAMA I FURTKA STALOWA 4,5*1,65+1*1,65	m2 m2	9,075	9,075
1.5	KNNR 3 0301-0100	Rozbórka konstrukcji z cegły na zaprawie - wap. lub cem.-wap. 2*(0,4*0,4*1,82)	m3 m3	0,582	0,582
2		zabezpieczenie kabli			
2.1	KNNR 1 0307-0200	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV 4*0,5*8	m3 m3	16,000	16,000
2.2	KNNR 5 0113-0203	Montaż rury ochronnej PVC fi 110 mm 3*9	m m	27,000	27,000
2.3	KNNR 5 0113-0203 - analogia	Montaż rury ochronnej PVC fi 110 mm - ANALOGIA RURA fi 160 mm 9	m m	9,000	9,000
2.4	KNNR 1 0214-0500	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami stopowymi, grunt kat. III-IV 4*0,5*8	m3 m3	16,000	16,000
3		ogrodzenie			
3.1	KNR 2-33 0207-0100	Przygotowanie zbrojenia dla fundamentów podpór o średnicy prętów do 14 mm 0,085	kg kg	0,085	0,085
3.2	KNNR 4 1408-0100 - ANALOGIA	Układanie mieszanki betonowej C12/15 (transport japonkami) w ławach fundamentowych i blokach oporowych - ANALOGIA UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ W FUNDAMENCIE PODMURÓWKI 2,25	m3 m3	2,250	2,250
3.3	KNNR 2 1604-0400 - ANALOGIA	Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach i gotowym cokole - słupki o wym. 40x40 cm i wys. do 1,5 m nad cokołem, z betonu C8/10 - WYMUROWANIE SŁUPKÓW OGRODZENIA Z CEGŁY SZAMOTOWEJ 7	szt. szt.	7,000	7,000
3.4	KNR 7-12 0111-0100 - ANALOGIA	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do drugiego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni C) konstrukcji - pełnościennych - CZYSZCZENIE PRZESŁA OGRODZENIA 2*(2,65*0,5)+1,1*0,5	m2 m2	3,200	3,200
3.5	KNNR 7 0916-0252 - ANALOGIA	Malowanie przed montażem emalią chlorokauczkową ogólnego stosowania (czarna) konstrukcji zabezpieczonych farbą chlorokauczkową do gruntowania, ogólnego stosowania, hal typu - średniego - ANALOGIA MALOWANIE PRZĘSEŁ OGRODZENIA I FURTKI 2*(2,65*0,5)+1,1*0,5	m2 m2	3,200	3,200
3.6	KNR 2-02 1210-0300 - ANALOGIA	Montaż krat stalowych prętowych stałych, osadzonych w ścianach, o powierzchni - powyżej 2 m2 - MONTAŻ PRZĘSEŁ OGRODZENIA SZT.4 4*(2,7*1,4)	m2 m2	15,120	15,120
4		montaż zabezpieczeń przeciw ptakom			
4.1	kalkulacja indywidualna	zabezpieczenie elewacji przed ptakami kolce metalowe 606	szt. szt.	606,000	606,000
4.2	kalkulacja indywidualna	klej do montażu kolców zabezpieczających elewację 61	szt. szt.	61,000	61,000
4.3	kalkulacja indywidualna	wynajem podnośnika koszowego 4	doba doba	4,000	4,000